

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Układanie płyt typu JOMB			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-	km		
d.1	0113-03	nym	km	0.07	
		0.07			
				RAZEM	0.07
2	KNR 2-25	Nowierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m ²		
d.1	0407-01		m ²	245.00	
		3.5*70			
				RAZEM	245.00
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.1	0103-04	chni w gruncie kat. I-IV	m ²	245.00	
		245			
				RAZEM	245.00
4	KNR 2-25	Nowierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki płaskowej gr.10cm	m ²		
d.1	0407-02		m ²	245.00	
		245			
				RAZEM	245.00
5	KNR 2-25	Nowierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa	m ²		
d.1	0407-03		m ²	245.00	
		245			
				RAZEM	245.00
6	KNCK-1208-02	Naprawa poboczy poprzez plantowanie	m ²		
d.1			m ²	35.000	
		70*0.5			
				RAZEM	35.000