


Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej pod targowisko miejskie

Przekrój normalny  
Projektowany profil terenu

podsyłka cementowo piaskowa gr. 5cm  
podbudowa z betonu cementowego C16/20 (B20) gr. 20cm  
krušnoywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm  
warstwa oddzielająca z piasku gr. 10cm

kostka betonowa kłoru szarego gr. 8cm



Legenda:

- nawierzchnia z kostki betonowej pod projektowane targowisko miejskie
- projektowany zjazd

INWESTOR: Gmina Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie				
INWESTYCJA: Budowa zjazdu do targowiska miejskiego z ul. Św. Floriana na dz 98/34 Trąbki Wielkie, działka nr 98/34				
<div><div>Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana <b>"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński</b> 86-302 Wałdowo Szlachedde 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl</div></div>				
NAZWA RYSUNKU: Szczegół zjazdu oraz przekrój normalny		SKALA: 1:100	B RANŻU: Budowlana	
FAZA: Projekt budowlano - wykonawczy		DATA: 22.11.2016r.		NR ARKUSZA: Z-1
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Świrzyński	KUP/0130/PWOK/09	KONSTRUKCJA	
OPRACOWANIE	inż. Dawid Konowski	-		