




Stopa fundamentowa SF.1


skala 1:20



Beton C20/25 (B25)
Stal: A-IIIN (RB500W)
A-I (St3SX)
dg = 16 mm
Otulina 50 mm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRETA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILUŚĆ PRETÓW x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m]	RB 500W Ø12
Poz. 1 - Stopa Fundamentowa - 1 szt.							
1	1	12	0.750	16	1	16	12.00
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						12.00	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0.888	
MASA [kg]						10.66	
MASA CAŁKOWITA [kg]						10.66	
Wykonac: x16						170.56	

INWESTOR: Gmina Trąbk Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie				
INWESTYCJA: Budowa targowiska miejskiego wraz z parkingiem Trąbki Wielkie, działka nr 98/34				
		Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl		
NAZWA RYSUNKU: Stopa fundamentowa SF.1		SKALA: 1:20	BRANŻA: Arch.-budowl.	
FAZA: Projekt budowlano - wykonawczy		DATA: 13.12.2016r.		NR ARKUSZA: K-07
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Radosław Glowacki	8/KPOKK/2015	ARCHITEKTONICZNA	
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Świrzyński	KUP/0130/PWOK/09	KONSTRUKCYJNA	
OPRACOWANIE	Inż. Dawid Konowski	-		