


# Szczegół konstrukcyjny przy połączeniu proj. zjazdu z ist. jezdnią drogi ul. Św Floriana

- kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm
- podsyпка cementowo piaskowa gr. 3cm
- podbudowa z betonu cementowego C16/20 (B20) gr. 20 cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm



istn. jezdnia

proj. zjazd

- krawężnik kamienny 20x25
- podsyпка cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
- ława z betonu C 16/20

INWESTOR		Gmina Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie	
INWESTYTOR		Budowa zjazdu do targowiska miejskiego z ul. Św. Floriana na dz 98/34 Trąbki Wielkie, działka nr 98/34	
FUNKCJA		Projekt budowlano - wykonawczy	
PROJEKTANT		mgr inż. Piotr Świrzyński	
OPRACOWANIE		inż. Dariusz Kozłowski	
NAZWA RYSUNKU		Szczegół konstrukcyjny	
SKALA		-	
BRANŻA		Budowlana	
DATA		22.11.2016r.	
NR ARKUSZA		Z-2	
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Wądkowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl			
SPECJALNOŚĆ		KONSTRUKCJA	
NR UPRAWNIENI		KUP/0130/PWOK/09	
PODPIS			